

Наименование стройки: <http://smeta-rzd.ru>

Локальный сметный расчет № 00-05-2-00-01

Наружные сети связи

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 1234-СС

Сметная стоимость 81,271 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 964 чел.час.
 Сметная заработная плата 7,456 тыс.руб.

№п п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Ст-ть ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуат ации машин	ВСЕГО	оплаты труда	эксплуат ации машин	на единиц у	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наружные сети связи										
1	ОЕРЖ 01-02-057-02 ОПДС-2821.2011. 3.2.2.1.п.4	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа 100 м3 грунта	3,20	1441,44 1441,44	0,00 0,00	4613	4613	0 0	184,80	591,36
				Пзп=1,20 Пэм=1,20 Пмр=1,00 НР(80%)=3690 СП(45%)=2076						
				Накладные расходы (80%)		3690				
				Сметная прибыль (45%)		2076				
				Сметная стоимость по позиции		10379				
2	ОЕРЖм 10-06-003-01 Т.ч.1.10.115Г	Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 0,6 кг 1 км кабеля	1,00	1802,56 293,87	1503,79 103,28	1803	294	1504 103	32,40	32,40
				Пзп=1,20 Пэм=1,20 Пмр=1,00 НР(120%)=476 СП(70%)=278						
				Накладные расходы		476				
				Сметная прибыль (70%)		278				
				Сметная стоимость по позиции		2557				
3	ОССЦЖ 500-9075-264*	[*] Кабель связи с кордельно-полистирольной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом типа Шп, марки МКСАШп, с числом четверок и диаметром жилы, мм. 4x4x1,2 1000 м	1,00	62600,00	-	62600	-	-	-	-
				Пзп=1,00 Пэм=1,00 Пмр=1,00 НР(0*0,85%)=0 СП(0*0,8%)=0						
				Сметная стоимость по позиции		62600				
4	ОЕРЖ 01-02-061-01 ОПДС-2821.2011.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 100 м3 грунта	3,20	796,50 796,50	0,00 0,00	2549	2549	0 0	106,20	339,84
				Пзп=1,20 Пэм=1,20 Пмр=1,00 НР(80%)=2039 СП(45%)=1147						
				Накладные расходы (80%)		2039				
				Сметная прибыль (45%)		1147				
				Сметная стоимость по позиции		5735				

Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.5.6775)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прямые затраты по разделу, в том числе:				71565				
		- основная заработная плата				7456				
		- эксплуатация машин и механизмов				1504				
		- в т.ч. зарплата машинистов				103				
		- материальные ресурсы				62605				
		- оборудование, мебель и				0				
		Накладные расходы по				6205				
		Сметная прибыль по разделу				3501				
		Итого по				81271				

		Итого прямых затрат по всем разделам				71565				
		- основная заработная плата				7456				
		- эксплуатация машин и механизмов				1504				
		- в т.ч. зарплата машинистов				103				
		- материальные ресурсы				62605				
		- оборудование, мебель и				0				
		Накладные				6205				
		Сметная прибыль				3501				
		Итого по смете				81271				
		Итого				81271				
		Всего				81271				